

Информация о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сведения о стоимости указанных работ

ОТОПЛЕНИЕ

№ п/п	Тер-р, ТЕР	Сантехнические работы	Единица измерения	Стоимость работ с материалами руб.	Стоимость работ руб.	Стоимость материалов руб.
1	Тер-р 65-19-01, ТЕР 18-03-001-01	Смена радиатора 7-ми секц.	1шт	2980	310	2670
2	Тер-р 65-15-01	Смена трубопровода стального до ф 20 мм	1м/п	165	115	50
3	Тер-р 65-15-02	Смена трубопровода стального до ф 32 мм	1м/п	208	118	90
4	Тер-р 65-15-03	Смена трубопровода стального до ф 50 мм	1м/п	320	153	167
5	ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-01	Смена трубопровода до ф 20 мм из полипропилена	1м/п	499	479	20
6	ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-02	Смена трубопровода ф 25мм из полипропилена	1м/п	402	365	37
7	ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-03	Смена трубопровода ф 32 мм из полипропилена	1м/п	330	288	42
8	ТЕР 24-01-033-01	Смена вентиля до ф 20 мм	1шт	319	123	196
9	ТЕР 24-01-033-02	Смена вентиля до ф 32 мм	1шт	649	157	492
10	ТЕР 24-01-033-03	Смена вентиля до ф 50 мм	1шт	1012	203	809
11	ТЕРр 65-6-20	Смена п/сушителя	1шт	2350	180	2170
12	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	1 отверстие	52	52	-
13	ТЕРмр 02-02-021-01	Ревизия запорной арматуры ф до 25 мм	1шт	129	127	2

14	ТЕРр 65-16-01	Смена сгона ф до 20 мм	1 шт	155	39	116
15	ТЕРр 65-16-02	Смена сгона ф до 32 мм	1 шт	277	56	221
16	ТЕРр 65-16-03	Смена сгона ф до 50 мм	1 шт	583	95	488
17	ТЕРр 65-22-01	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	1 радиатора	449	449	-

КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Тер- р, ТЕР	Сантехнические работы	Единица измерения	Стоимость работ с материалами руб.	Стоимость работ руб.	Стоимость материалов руб.
1	ТЕР 46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	1 отверстие	112	112	-
2	ТЕР р 65-10-01	Очистка канализационной сети внутренней	1 м/п трубопровод	49	49	-
3	ТЕР р 65-10-02	Очистка канализационной сети дворовой	1 м/п трубопровод	131	131	-
4	ТЕР р 65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	1 м трубопровода с фасонными частями	96	103	-
5	ТЕР р 65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1 м трубопровода с фасонными частями	82	82	-

6	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	1 м трубопровода	381	101	280
7	ТЕР 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	1 м трубопровода	293	104	189
8	ТЕРр65-6-12	Демонтаж и установка унитаза типа «Компакт»	1 шт	4050	550	3500
9	ТЕРр65-6-17	Смена ванн чугунных	1 шт	5300	800	4500
10	ТЕРр65-6-18	Смена ванн стальных	1 шт	5225	725	4500
11	ТЕРр65-6-19	Смена раковин	1 шт	1800	300	1500
12	ТЕРр65-6-25	Смена шарового крана смывного бачка	1 шт	240	120	120
13	ТЕРр65-6-03	Смена сифонов чугунных	1 шт	1300	100	1200
14	ТЕРр65-6-06	Смена манжетов резиновых к унитазам	1 шт	195	105	90
15	ТЕРр65-6-15	Смена моек на одно отделение	1 шт	1950	450	1500
16	ТЕРр65-6-16	Смена моек на два отделения	1 шт	3040	540	2500
17	ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	1 шт	36	36	-
18	ТЕРр65-6-24	Смена умывальников	1 шт	3300	300	3000

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Тер- р, ТЕР	Сантехнические работы	Единица измерения	Стоимость работ с материалами руб.	Стоимость работ руб.	Стоимость материалов руб.
-------	-------------------	-----------------------	----------------------	---	-------------------------	---------------------------------

1	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	1 отверстие	53	53	-
2	ТЕР-р 65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (труб ф 20,25 мм)	1 м трубопровода	42	42	-
3	ТЕР-р 65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	1 м трубопровода	72	72	-
4	ТЕР-р 65-1-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	1 м трубопровода	92,5	92,5	-
5	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1 м трубопровода	400	380	20
6	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	1 м трубопровода	363	326	37
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1 м трубопровода	325	247	78
8	ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	1 м трубопровода	445	326	119
9	ТЕРр65-9-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	1 м трубопровода	180	112	68
10	ТЕРр65-9-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм	1 м трубопровода	197	124	73
11	ТЕРр65-9-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм	1 м трубопровода	209	121	88
12	ТЕРр65-9-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	1 м трубопровода	272	164	108
13	ТЕРр65-9-05	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм	1 м трубопровода	303	172	131
14	ТЕРр65-9-09	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (ф 89 мм)	1 м трубопровода	615	329	286
15	ТЕРр65-9-08	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (ф 76 мм)	1 м трубопровода	462	261	201

16	ТЕР 16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	830	772	58
17	ТЕР 16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	833	773	60
18	ТЕР 16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	843	774	69
19	ТЕР 16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	848	774	74

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Тер-р, ТЕР	Сантехнические работы	Единица измерения	Стоимость работ с материалами руб.	Стоимость работ руб.	Стоимость материалов руб.
1	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	1 отверстие	53	53	-

2	ТЕРр 65-1-01	Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 32 мм (труб ф 20,25 мм)	1 м трубопровода	42	42	-
3	ТЕРр 65-1-02	Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 63 мм	1 м трубопровода	72	72	-
4	ТЕРр 65-1-03	Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 100 мм	1 м трубопровода	92,5	92,5	-
5	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1 м трубопровода	400	380	20
6	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	1 м трубопровода	363	326	37
7	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1 м трубопровода	325	247	78
8	ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	1 м трубопровода	445	326	119
9	ТЕРр 65-9-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм ХВС	1 м трубопровода	180	112	68
10	ТЕРр 65-9-02	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм ХВС	1 м трубопровода	197	124	73
11	ТЕРр 65-9-03	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм ХВС	1 м трубопровода	209	121	88
12	ТЕРр 65-9-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм ХВС	1 м трубопровода	272	164	108
13	ТЕРр 65-9-05	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм ХВС	1 м трубопровода	303	172	131
14	ТЕРр 65-9-06	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм ХВС	1 м трубопровода	335	199	136

15	ТЕРр 65-9-09	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (ф 89 мм) ХВС	1 м трубопровода	615	329	286
16	ТЕРр 65-9-08	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (ф 76 мм) ХВС	1 м трубопровода	462	261	201
17	ТЕР 16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	830	772	58
18	ТЕР 16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	833	773	60
19	ТЕР 16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	843	774	69
20	ТЕР 16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	848	774	74
21	ТЕР 01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	1 м3 грунта	500	500	-
22	ТЕР 01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1 м3 грунта	174	174	-
23	ТЕР 01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1м2	154	154	-
24	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	1 м3 грунта	245	245	-
25	ТЕР 01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1 м3 грунта	142	142	-

Ремонт мягкой, шиферной кровли домов

№ п/п	Тер-р, ТЕР	Кровельные работы	Единица измерения	Стоимость работы с материалами руб.	Стоимость работы руб.	Стоимость материалов руб.
1	Тер-р 58-6-01	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля (ремонт шиферной кровли)	1м2	305	118	187
2	Тер-р 58-7-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя (устройство рубероидного покрытия)	1 м2	54	31	23
3	Тер-р 58-18-04	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	1 м2 сменяемой обрешетки	391	114	277
4	Тер-р 58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	1 м2 сменяемой обрешетки	123	54	69
5	Тер-р 58-8-02	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной (прим. Покрытие ендовы сталью оцинк.)	1 лист	668	163	505
6	Тер-р 58-19-02	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	1 м/п	276	140	136
7	Тер-р 58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1м/п	252	120	132
8	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. обшивка вентканалов)	1 м2 покрытия	516	161	355
9	Тер-р 58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1 м	261	51	210
10	ТЕР 12-01-009-2	Устройство желобов подвесных	1 м желобов	250	46	204
11	ТЕР 10-01-008-09	Обшивка стен слухового окна оцинкованной сталью	1 м2	273	36	237

12	Тер-р 58-20-03	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	м/п	281	87	194
13	Тер-р	Ремонт шиферной кровли со сменой обрешетки, желобами и карнизными свесами	1 м2	1762	522	1240
14	Тер-р	Ремонт мягкой кровли линокромом в один слой с вырубкой, цементной стяжкой, грунтовкой праймером	1 м2	362	193	169
15	Тер-р	Ремонт мягкой кровли линокромом в два слоя с вырубкой, цементной стяжкой, грунтовкой праймером	1 м2	460	207	253